

**KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA**

**38-400 KROSNO
ul. Wojska Polskiego 41
tel.: 13 43 252 11
fax: 13 43 214 32**

**S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A**

NA WYKONANIE ROBÓT:

**Remont chodników, placów utwardzonych oraz
nawierzchni przy trzepakach na osiedlu im. ks. Br.
Markiewicza w Krośnie.**

**Przetarg w dniu 21.04.2021r.
Godz. 9⁰⁰.**

Część I. Informacje ogólne

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu:

Zamawiający:

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wojska Polskiego 41

38-400 Krosno

tel. 13 43 252-11, fax: 13 43 214-32

2. Charakterystyka zakresu robót:

1. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 17-19 w Krośnie, zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 3.
2. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 28 w Krośnie, zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 4.
3. Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 6 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 5.
4. Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 2 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 6.
5. Remont chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich 90 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 7.
6. Rozebranie chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 8.
7. Remont nawierzchni placu przy ul. Bohaterów Westerplatte 16 A w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 9.
8. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wieniawskiego 1 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 10.
9. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wojska Polskiego 67 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 11.
10. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wojska Polskiego 53 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 12.
11. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Mickiewicza 14 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 13.
12. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Mickiewicza 29 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 14.

UWAGA:

- ♦ Wykonawca przy odbiorze robót przedłoży deklaracje i atesty na zastosowane materiały,

Część II. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Dokumenty składające się na ofertę:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji,
- b) dowód wpłaty wadium umocowany trwale do oferty,
- c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę podane w części III specyfikacji,
- d) gwarancja co najmniej 3 lata,
- e) oświadczenie Wykonawcy, że uważa się za związanego ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert pod rygorem utraty wadium.

2. Postać oferty

Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub drukowanym. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

Cena winna być podana cyfrowo i słownie. Wykonawca składa ofertę w 1 egzemplarzu.

3. Opakowanie i oznakowanie ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w nieprzejrzystych, (zaklejonych i ostemplowanych) kopertach lub opakowaniach. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana dla Zamawiającego:

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41
oraz powinna być oznakowana:

**„Remont chodników, placów utwardzonych oraz nawierzchni przy
trzepakach na osiedlu im. ks. Br. Markiewicza w Krośnie ”.**

Część III. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień, dokumenty uwiarygodniające, wymagane oświadczenia i ograniczenia.

1. Wymagane oświadczenia od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
że:

- 1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;
- 2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnia osoby zdolne do wykonania zamówienia;
- 4) że nie podlega ograniczeniom wymienionym w pkt 3 i 4 cz. III.

2. Wymagane dokumenty wiarygodności technicznej, ekonomicznej, finansowej

Wykonawcy,

- a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- b) oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia,
- c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - e) informacja o zatrudnieniu,
 - f) kserokopia dokumentu przelewu lub dowodu wpłaty potwierdzającego wniesienie wadium.

Uwaga: wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone data.

3. Ograniczenia Wykonawcy.

W przetargach nie mogą brać również udziału osoby, które:

- 1) są członkami Rady Nadzorczej albo pracownikami Spółdzielni lub przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pełniły funkcje kierownicze w Spółdzielni;
- 2) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami będącymi członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zarządu Spółdzielni;
- 3) pozostają z członkami Rady Nadzorczej lub członkami Zarządu w Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w przeprowadzeniu przetargu.

4. Z udziału w przetargach wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Część IV. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników, placów utwardzonych oraz nawierzchni przy trzepakach na osiedlu im. ks. Br. Markiewicza w Krośnie ".określony w cz. I pkt 2.

2. Technologia wykonania według warunków wykonania danego zakresu robót.

Część V. Termin wykonania zamówienia.

Zakończenie robót: 31.08.2021r.

Część VI. Wybór Wykonawcy.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę netto za wykonanie całego zadania.

W przypadku zbliżonych do siebie ofert różnica ceny do 15% w stosunku do najniższej oferty może zostać przeprowadzony przetarg ustny. Wysokość postępu ceny ustala się w wysokości 100,00 zł, od wartości najniższej oferty dla danego zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

W przetargu muszą brać udział Właściciele firm lub upoważnieni przez nich przedstawiciele (upoważnienie w formie pisemnej).

Część VII. Warunki umowy o wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki wykonania robót określa Umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Część VIII. Oferty częściowe.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część IX. Opis sposobu ustalania ceny oferty.

Wykonawca winien złożyć ofertę z podaniem cen netto wg załącznika nr 1 do specyfikacji uwzględniając wszystkie elementy ujęte w zakresie robót wpisując do oferty kwotę w zł za cały zakres robót. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonane zostaną prace dodatkowe na pisemne zlecenie spółdzielni a nie ujęte w zakresie robót, Zamawiający zapłaci za roboty na podstawie kosztorysu uzgodnionego ze Spółdzielnią.

Część X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wadium

Wykonawca winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Oferta bez dowodu wniesienia wadium nie będzie rozpatrywana.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Krosno 45 1020 2964 0000 6302 0003 4314 lub w kasie Spółdzielni.

2. Zwrot wadium.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wykonawcy, który wygrał przetarg jak i pozostałym wykonawcom po podpisaniu umowy przez wygrywającego przetarg, po uprzednim podaniu na piśmie numeru konta na które wadium ma zostać zwrócone.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2.

Część XI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia 20.04.2021r do godz. 15⁰⁰ w sekretariacie Spółdzielni.

Oferty które wpłyną do Spółdzielni po tym terminie będą zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Część XII. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów, warunków zamówienia.

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych,

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiaru robót, wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Informacje w sprawie zakresu robót można uzyskać pod nr telefonu 13 43 217 86.

Część XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Termin ten należy wpisać w formularzu oferty załącznik nr 1.

Część XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacja na temat oceny ofert.

1. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.04.2021r o godz.9⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39. **Przy otwarciu ofert muszą uczestniczyć uprawnieni przedstawiciele Wykonawców (upoważnienie w formie pisemnej). W przypadku braku uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oferta nie będzie rozpatrywana i podlega zwrotowi bez jej otwierania.**

W przypadku złożenia oferty zamienną ofertę pierwotne względem oferty zamienną nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono że nie zostały zmienione lub wycofane.

2. Publiczne badanie ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Wykonawcy, a następnie zbadana zostanie ważność oferty. Formalną przyczyną nieważności oferty może być wystąpienie chociażby jednego z poniższych uchybień:

- a) brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w części II i III specyfikacji,
- b) brak proponowanej ceny wynagrodzenia,
- c) niekompletność oferty i załączników,
- d) nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji przetargowej,

Po wstępnym stwierdzeniu ważności oferty zostanie odczytana i zapisana w protokole cena ofertowa.

3. Poufne badanie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcę w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji, wiarygodności Wykonawcy oraz kalkulacji ceny ofertowej.

Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę spowoduje nie rozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest poprawianie, uzupełnianie względnie zmiany treści oferty po terminie otwarcia ofert. Komisja może dopuścić do naniesienia oczywistych poprawek. Nie dopuszcza się również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny.

Część XV. Tryb ogłaszania wyników i zawarcia umowy.

- 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych przez komisję w specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonego dodatkowego przetargu ustnego,
- 2. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert i ich analizie. Komisja jednak może w przypadku wymagającym głębszej analizy ofert ustalić termin ogłoszenia wyników na inny dzień jednak nie później niż 7 dni.
- 3. Zawarcie umowy następuje niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
- 4. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, przez właściwy organ do zgłoszenia wykonania robót remontowych, odstępuje się od realizacji zadania objętego tym zgłoszeniem bez odszkodowania.

Zatwierdzono niniejszą specyfikację

Krosno, dnia 30.03.2021r.



Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

inż. Artur Wszolek

PREZES ZARZĄDU
Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

inż. Rafał Kielar

KROŚNIENSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
38-400 KROSNO
ul. Woj. Polskiego 41, tel. 13 43-214-32
Centrala 13 43-252-11, fax 13 43 21 432
443

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O f e r t a

**Krośnieńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 Krosno**

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku „Super Nowości” z dnia 13.04.2021r. oferujemy:

Wykonanie remontu chodników, placów utwardzonych oraz nawierzchni przy trzepakach na osiedlu im. ks. Br. Markiewicza w Krośnie zgodnie ze specyfikacją przetargową z dnia 30.03.2021r, za wynagrodzeniem ryczałtowym na łączną kwotę netto:zł.

(słownie:.....
.....) obejmującym cały zakres robót w tym:

1.Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 17-19 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

2. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 28 w Krośnie, za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

3.Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 6 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

4.Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 2 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

5.Remont chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich 90 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

6.Rozebranie chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

7. Remont nawierzchni placu przy ul. Bohaterów Westerplatte 16 A w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

8. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wieniawskiego 1 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

9. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wojska Polskiego 67 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

10. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wojska Polskiego 53 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

11. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Mickiewicza 14 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

12. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Mickiewicza 29 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

Oferowane wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT.

2. Termin realizacji do dnia 31.08.2021r.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi wskazanymi w ogłoszeniu prasowym o przetargu, dokonaliśmy obmiaru robót oraz wizji lokalnej na przyszłym placu budowy.

Do dokumentów przetargowych nie wnosimy zastrzeżeń.

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia2021r. pod rygorem utraty wadium i pod tym też rygorem w razie wygrania przetargu do podpisania umowy.

4. Wadium w wymaganej kwocie zostało uiszczone w dniu.....którego kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium załączamy.

5. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy wg załącznika nr 2 do specyfikacji,

6. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji przez okres 3 lata, a na wbudowane materiały i aparaty zgodnie z gwarancją producenta liczonych od dnia końcowego odbioru.

7. Do oferty załączamy wymagane dokumenty wyszczególnione w specyfikacji cz. III.

8. Ofertę sporządzono dnia

.....

(podpis)

U M O W A Nr/2021

zawarta w dniu2021r. pomiędzy Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 NIP 684-000-10-39, Regon 000489082 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu - inż. Rafał Kielar
 2. Z-cę Prezesa - inż. Artur Wszolek
 z jednej strony,
 a:

.....
 NIP REGONreprezentowanym przez:

1.
 2.

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont chodników, placów utwardzonych oraz nawierzchni przy trzepakach na osiedlu im. ks. Br. Markiewicza w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w specyfikacji przetargowej z dnia 30.03.2021r., która stanowi integralną część umowy.

§ 2

Strony ustalają ryczałtową wartość robót objętych niniejszą umową na łączną kwotę netto.....zł.

(słownie:),

W tym:

1.Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 17-19 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

2.Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 28 w Krośnie, za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

3.Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 6 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

4.Remont chodnika przy ul. Armii Krajowej 2 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

5.Remont chodnika przy ul. Powstańców Warszawskich 90 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

6.Rozebranie chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

7.Remont nawierzchni placu przy ul. Bohaterów Westerplatte 16 A w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

8.Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wieniawskiego 1 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

9.Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wojska Polskiego 67 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

10.Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wojska Polskiego 53 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

11.Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Mickiewicza 14 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł)

12.Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Mickiewicza 29 w Krośnie za kwotęzł.

(słownie:.....zł.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, obejmującą całkowitą wartość robót.
Do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy do dnia2021 r., oraz zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac na danym zadaniu z trzydniowym wyprzedzeniem i wykonać przedmiot umowy w całości do dnia 31.08.2021r.

Za datę wykonania umowy uznaje się datę zakończenia robót oraz ich odbioru stwierdzającego wykonanie bez wad.

2. Termin realizacji może zostać wydłużony w sytuacji długotrwale utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, wystąpienie siły wyższej lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, technologią wykonania jeżeli umowa lub załączniki nie zawierają postanowień szczegółowych.

Zobowiązuje się również do każdorazowego zgłaszania do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające pod rygorem odmowy dokonania odbioru końcowego.

§ 5

Zlecenie robót dodatkowych nie objętych zakresem robót może nastąpić na podstawie pisemnego zlecenia przez Spółdzielnię, zaś rozliczenie tych robót nastąpi w oparciu o kosztorys uzgodniony między stronami.

§ 6

Zamawiający oświadcza, że sprawowanie nadzoru technicznego nad w/w robotami powierzył....., a Wykonawca, że będzie honorował wszystkie zalecenia wydane przez inspektora nadzoru jako pełnomocnika strony.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z umową, po dokonaniu ich odbioru. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. Termin płatności ustala się do 14 dni od daty otrzymania faktury. Dopuszcza się częściowe odbiory oraz częściowe fakturowanie.

§ 8

Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe na uregulowanie Wykonawcy należności za wykonane roboty.

§ 9

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł /słownie: sto złotych/ za każdy dzień opóźnienia,
 - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 100,00 zł /słownie: sto złotych/ za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
 - za odstąpienie od zawartej umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia w § 2.
2. Wykonawca udziela gwarancji w zakresie wykonanych robót przez okres 3 lat a na wbudowane materiały i aparaty wg gwarancji producenta licząc od dnia odbioru końcowego robót, stwierdzającego wykonanie robót bez wad.
3. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzeń wszelkich rzeczy, obiektów i terenu w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz dokona ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do czynności odbioru. Potwierdzenie pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego lub brak ustosunkowania się w terminie 7 dni od daty otrzymania oznacza gotowość do odbioru w dacie zgłoszenia.
6. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - jeżeli wady nadają się do usunięcia może:
 1. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 2. zatrzymać do 20% wynagrodzenia do czasu usunięcia wad, a w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, kwota ta nie zostanie wypłacona.
 - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru robót zakwalifikowanych jako wadliwe.

9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu ustalonego w umowie.

10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP oraz w przypadku powstałych zniszczeń przy prowadzeniu robót Wykonawca pokryje poniesione straty przez Zleceniodawcę i osoby trzecie. W czasie prowadzonych robót należy zabezpieczyć plac budowy i uporządkować go po zakończeniu robót. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechodniów, rzeczy, pojazdów oraz innego mienia w czasie prowadzonych robót.

§ 10

Udostępnienie treści niniejszej umowy osobom trzecim wymaga zgody stron umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązują strony przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygał będzie właściwy Sąd w Krośnie.

§ 13

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich odpadów powstałych podczas prowadzonych prac w sposób wynikający z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:


Zel. Nr 3 do
SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika Mickiewicza 17, 19					
1	wycena indywidualna	Rozbiórka nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm	m ²		
		74.61	m ²	74.610	
				RAZEM	74.610
2	wycena indywidualna	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		62.40	m	62.400	
				RAZEM	62.400
3	wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja asfaltu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2.984	m ³	2.984	
				RAZEM	2.984
4	wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja asfaltu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		2.984	m ³	2.984	
				RAZEM	2.984
5	wycena indywidualna	Rozbiórka nawierzchni betonowej o grubości 15 cm	m ³		
		3.731	m ³	3.731	
				RAZEM	3.731
6		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.731	m ³	3.731	
				RAZEM	3.731
7		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		3.731	m ³	3.731	
				RAZEM	3.731
8		Koryta wykonane mechanicznie gł. 20cm w gruncie kat I - IV	m ²		
		54.15	m ²	54.150	
				RAZEM	54.150
9		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
		10.83	m ³	10.830	
				RAZEM	10.830
10		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		10.83	m ³	10.830	
				RAZEM	10.830
11	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		54.15	m ²	54.150	
				RAZEM	54.150
12	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		54.15	m ²	54.150	
				RAZEM	54.150
13	wycena indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		62.40	m	62.400	
				RAZEM	62.400
14	wycena indywidualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BRUK-BET NOSTALIT - kolor szary 50% / bordo 50%, grub. 6 cm na podsypce z żwiru 2-8 mm gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, nawiązanie do istniejących chodników z kostki brukowej, płyt betonowych oraz asfaltu. UWAGA: zwężenie chodnika do szerokości 1,5m.	m ²		
		54.15	m ²	54.150	
				RAZEM	54.150
15		Dowóz ziemi i ręczne plantowanie na powierzchni gruntu o grubości 10 cm wraz z zasianiem trawy	m ²		
		60.	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
16	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000



Wydruk mapy z systemu WebEWID




Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.


Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 71.60	m m	71.600
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 35.80	m ² m ²	35.800
3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz nieuszkodzonych płytek na magazyn KSM) 3.580	m ³ m ³	3.580
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 3.580	m ³ m ³	3.580
5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 71.60	m m	71.600
6	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm (50% szara, 50% bordo) na podsypce ze żwirku gr.5 cm wraz z połączeniem z istniejącymi chodnikami z płyt betonowych 35.80	m ² m ²	35.800



Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika przy A.K.6					
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 174.95	m ² m ²	 174.950	
				RAZEM	174.950
2	wycena indywidualna	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej 107.20	m m	 107.200	
				RAZEM	107.200
3	wycena indywidualna	Rozebranie krawężnika betonowego drogowego na podbudowie betonowej / wraz z ławą betonową / 48.8	m m	 48.800	
				RAZEM	48.800
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 14.873	m ³ m ³	 14.873	
				RAZEM	14.873
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 14.873	m ³ m ³	 14.873	
				RAZEM	14.873
6		Koryta wykonane mechanicznie. 40cm w gruncie kat I - IV 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
7	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
8	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
9	wycena indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 107.2	m m	 107.200	
				RAZEM	107.200
10	wycena indywidualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BRUK-BET NOSTALIT - kolor szary 50% / bordo 50%, grub. 6 cm na podsypce z żwiru 2-8 mm gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, nawiązanie do istniejących chodników z kostki brukowej UWAGA zwężenie chodnika do szer. 1.5 m. 147.25	m ² m ²	 147.250	
				RAZEM	147.250
11	wycena indywidualna	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 24.40	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
12	wycena indywidualna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych z przygotowaniem podłoża - warstwa ścieralna o gr. 4 cm. 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
13	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podbudowie betonowej. 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000

18-03-2021




Wydruk z systemu WebFWD

Udośkonalenie informacji nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiadomowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przekazywane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Sporządzit: tylko podgląd

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika przy Armii Krajowej 2					
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 157.23	m ² m ²	 157.230	
				RAZEM	157.230
2	wycena indywidualna	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej 183.2	m m	 183.200	
				RAZEM	183.200
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 13.754	m ³ m ³	 13.754	
				RAZEM	13.754
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 13.754	m ³ m ³	 13.754	
				RAZEM	13.754
5	wycena indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 183.2	m m	 183.200	
				RAZEM	183.200
6	wycena indywidualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BRUK-BET NOSTALIT - kolor szary 50% / bordo 50%, grub. 6 cm na podsypce z żwiru 2-8 mm gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, nawiązanie do istniejących chodników z kostki brukowej, płyt betonowych oraz asfaltu 157.23	m ² m ²	 157.230	
				RAZEM	157.230
7	wycena indywidualna	Rozplantowanie ręczne ziemi 2	m ³ m ³	 2.000	
				RAZEM	2.000

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID


Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 80.60	m m	80.600
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 80.60	m ² m ²	80.600
3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz nieuszkodzonych płytek na magazyn KSM) 6.851	m ³ m ³	6.851
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 6.851	m ³ m ³	6.851
5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 80.60	m m	80.600
6	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm (50% szara, 50% bordo) na podsypce ze żwirku gr.5 cm wraz z połączeniem z istniejącymi chodnikami z płyt betonowych UWAGA: Zmniejszenie szerokości chodnika do 1,50m. 60.45	m ² m ²	60.450




Wydruk mapy z systemu WebEWID




Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID


Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 42.20	m m	
			42.200
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 42.20	m ² m ²	
			42.200
3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz nieuszkodzonych płytek na magazyn KSM) 3.165	m ³ m ³	
			3.165
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 3.165	m ³ m ³	
			3.165
5	Ręczne plantowanie ziemi 42.20	m ² m ²	
			42.200
6	Sianie trawy 42.20	m ² m ²	
			42.200
7	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 1	kpl. kpl.	
			1.000




Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zaliczać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Miejscowych Nadzorców należy zaliczać w Wydziale Nadzoru nad wydziałami merytorycznymi, odpowiedzialnymi za aktualizację tych danych.

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Wyrównanie nawierzchni z kłirca 105.00	m ² m ²	
			105.000
2	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce ze żwirku gr.5 cm wraz z połączeniem z istniejącymi parkinkiem z kostki i zaznaczeniem kostką bordo miejsc postojowych 210.47	m ² m ²	
			210.470
3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z wymianą pierścienia betonowego. 2.00	szt. szt.	
			2.000
4	Obcięcie i wyrównanie betonowych podestów 3.80	m m	
			3.800




Wydruk mapy z systemu WebEWID



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni przy trzepaku Wieniawskiego 1					
1	wycena indywidualna	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m		
		15.5	m	15.500	
				RAZEM	15.500
2		Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		11.0	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
3		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		1.003	m ³	1.003	
				RAZEM	1.003
4		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	1.003	
		1.003		RAZEM	1.003
5		Koryta wykonane mechanicznie! 30cm w gruncie kat I - IV	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
6		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		grunt kat. IV	m ³	1.950	
		1.95		RAZEM	1.950
7		Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		1.95	m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
8	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
9	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
10	wycena indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		25.0	m	25.000	
				RAZEM	25.000
11	wycena indywidualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BRUK-BET NOSTALIT - kolor szary 50% / bordo 50%, grub. 6 cm na podsypce z żwiru 2-8 mm gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, nawiązanie do istniejących chodników z kostki brukowej, płyt betonowych oraz asfaltu	m ²		
		16.25	m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
12	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Wydruk mapy z systemu WebEWID




Wydruk w skali 1:500

Udoświadczane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z publicznego zasobu geodezyjnego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Wydruk z systemu WebEWID


Sporządził: tylko podgląd

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni przy trzepaku W.P. 67					
1		Koryta wykonane mechaniczniegl. 40cm w gruncie kat I - IV 9.11	m ² m ²	9.110	
				RAZEM	9.110
2		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 2.733	m ³ m ³	2.733	
				RAZEM	2.733
3		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 2.733	m ³ m ³	2.733	
				RAZEM	2.733
4	wycena indywidualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BRUK-BET NOSTALIT - kolor szary 50% / bordo 50%, grub. 6 cm na podsypce z żwiru 2-8 mm gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, nawiązanie do istniejących chodników z kostki brukowej, płyt betonowych oraz asfaltu 16.25	m ² m ²	16.250	
				RAZEM	16.250
5	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 9.11	m ² m ²	9.110	
				RAZEM	9.110
6	wycena indywidualna	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 9.11	m ² m ²	9.110	
				RAZEM	9.110
7	wycena indywidualna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na betonie z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2.9	m m	2.900	
				RAZEM	2.900
8	wycena indywidualna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej BRUK-BET NOSTALIT - kolor szary 50% / bordo 50%, grub. 6 cm na podsypce z żwiru 2-8 mm gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem, nawiązanie do istniejących chodników z kostki brukowej, płyt betonowych oraz asfaltu 9.11	m ² m ²	9.110	
				RAZEM	9.110
9	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000




Wydruk mapy z systemu WebEWID

23-03-2021



Wydruk w skali 1:500

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zwracać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wydziale mierniczym, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 20 cm	m ³	
3.462		m ³	
			3.462
2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	
3.462		m ³	
			3.462
3	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	
Krotność = 2		m ³	
3.462			3.462
4	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm	m ²	
17.30		m ²	
			17.300
5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	
20.10		m	
			20.100
6	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm (50% szara, 50% bordo) na podsypce ze żwirku gr.5 cm wraz z połączeniem z istniejącymi chodnikami z płyt betonowych	m ²	
17.30		m ²	
			17.300
7	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej	kpl.	
1		kpl.	
			1.000

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd
Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 10.00	m m	10.000
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 6.00	m ² m ²	6.000
3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz nieuszkodzonych płytek na magazyn KSM) 0.570	m ³ m ³	0.570
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 0.570	m ³ m ³	0.570
5	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. 20 cm 0.64	m ³ m ³	0.640
6	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 0.64	m ³ m ³	0.640
7	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 0.64	m ³ m ³	0.640
8	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 10 cm 0.320	m ² m ²	0.320
9	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 15.40	m m	15.400
10	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm (50% szara, 50% bordo) na podsypce ze żwirku gr.5 cm wraz z połączeniem z istniejącymi chodnikami z płyt betonowych 9.20	m ² m ²	9.200

Wydruk mapy z systemu WebEWID



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID


Wydruk w skali 1:500


Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 15.20	m m	
			15.200
2	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 8.80	m ² m ²	
			8.800
3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wywóz nieuszkodzonych płytek na magazyn KSM) 0.844	m ³ m ³	
			0.844
4	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 0.844	m ³ m ³	
			0.844
5	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 15.20	m m	
			15.200
6	Nawierzchnie z kostki brukowej grub. 6 cm (50% szara, 50% bordo) na podsypce ze żwirku gr.5 cm wraz z połączeniem z istniejącymi chodnikami z płyt betonowych 8.80	m ² m ²	
			8.800



Wydruk z systemu WebEWD

Sporzqdzit: tylko podglqd

Udośćępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiadomowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zawiadzać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przekazywane w Wewnętrznym Portalu Mirowym należy zawiadzać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.