

Załącznik 4
do SIWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Utwardzenie terenu - ul. Mickiewicza dz. nr 2670/29					
1	45233142-6	Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.03	ha	0.030	
				RAZEM	0.030
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	przedmiar wg projektu 290,0m ² plus 10% 290.0*1.1	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000
2	45233142-6	Roboty ziemne			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 40 cm	m ²		
d.2	0101-03 0101-04	319	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	319	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2	0103-02	319	m ²	319.000	
				RAZEM	319.000
3		Podbudowy			
6	KNR AT-03	Ułożenie geowłókniny np. Polyfelt TS 60	m ²		
d.3	0203-01 analogia	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.3	0114-01 0114-02	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-03 0114-04	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
9	KNR 2-31	Podbudowa wyk. ręcznie z piasku stabilizowanego cementem 1:4 -gr. warstwy 3-5 cm	m ²		
d.3	0113-01	290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
4	45233142-6	Elementy ulic			
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.4	0402-03	304*0.20*0.30	m ³	18.240	
				RAZEM	18.240
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	304	m	304.000	
				RAZEM	304.000
5		Nawierzchnie			
12	KNR 2-01	Rozbieralne utwardzenie terenu z płyt żelbetonowych wielootworowych typu YOMB	m ²		
d.5	0520-01 analogia	(otwory zasypane mieszanką żwir- humus z nasionami traw frakcja 3-8 mm) 290	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wykazane koparkami przedsięwzięcia z transportem wózków samochodowym samonajadającym na odległość do 1km	m ³	175,45	175,45
14	KNR 1-01	Dodatek za każdy rozpoczęty 1km transportu ziemi samochodowym samonajadającym krotność = 3	m ³	175,45	175,45