

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.017	ha	0.017	
				RAZEM	0.017
1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek przedmiar według projektu 168,00m2 plus 10% 168.00*1.10	m ² m ²	 184.80	
				RAZEM	184.80
2 Rozbiórki i wywozy					
2.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 3	m ² m ²	 3.00	
				RAZEM	3.00
2.2	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych 150x300cm o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 63	m ² m ²	 63.00	
				RAZEM	63.00
2.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 13 cm 13.70	m ³ m ³	 13.70	
				RAZEM	13.70
2.4	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi płyt drogowych betonowych 150x300cm o grub. 15 cm na odległość do 1 km 9.45	m ³ m ³	 9.45	
				RAZEM	9.45
2.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi płyt drogowych betonowych 150x300cm o grub. 15 cm - za każdy nast. 1 km Krotność=3 9.45*3	m ³ m ³	 28.35	
				RAZEM	28.35
2.6	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 101.64	m ³ m ³	 101.64	
				RAZEM	101.64
2.7	KNR-W 4-01 0109-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność=3 0.21*3	m ³ m ³	 0.63	
				RAZEM	0.63
2.8	KNR-W 4-01 0109-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych płyt betonowych 50x50x7 cm na odległość 1 km 0.21	m ³ m ³	 0.21	
				RAZEM	0.21
2.9	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych płyt betonowych 50x50x7 cm na każdy następny 1 km 0.21	m ³ m ³	 0.21	
				RAZEM	0.21
3 Roboty ziemne					
3.1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 40 cm 184.80	m ² m ²	 184.80	
				RAZEM	184.80
3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 184.80	m ² m ²	 184.80	
				RAZEM	184.80
3.3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV 184.80	m ² m ²	 184.80	
				RAZEM	184.80
4 Podbudowy					
4.1	KNR AT-03 0203-01	Ułożenie geowłókniny np. Polyfelt TS60 168	m ² m ²	 168.00	
				RAZEM	168.00
4.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/63 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 25cm 168	m ² m ²	 168.00	
				RAZEM	168.00
4.3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5- warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15cm 168	m ² m ²	 168.00	
				RAZEM	168.00
4.4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z piasku stabilizowanego cementem 1:4 - gr. warstwy 3-5cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		168	m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
5 Elementy ulic					
5.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		62*0.20*0.30	m ³	3.72	
				RAZEM	3.72
5.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		62	m	62.00	
				RAZEM	62.00
6 Nawierzchnie					
6.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyznaczeniem pól parkingowych - kostka czerwona	m ²		
		168	m ²	168.00	
				RAZEM	168.00
6.2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00