

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 POKÓJ KIEROWNIKA				
1	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z robotami towarzyszącymi	m ²		
d.1	(3.55*2.88)+(1.22*0.65)	m ²	11.02	
			RAZEM	11.02
2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi istniejących tynków(po-wierzchni) wraz z poszpachlowaniem nierówności i miejscowe zagruntowanie wraz z robotami towarzyszącymi	m ²		
d.1	20	m ²	20.00	
			RAZEM	20.00
3	Zabezpieczenie okien i parapetów folią wraz z robotami towarzyszącymi	m ²		
d.1	(2.26*(1.70+0.35))	m ²	4.63	
			RAZEM	4.63
4	Demontaż karnisza wraz z robotami towarzyszącymi	szt		
d.1	1	szt	1.00	
			RAZEM	1.00
5	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - ściany (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi .	m ²		
d.1	3.24*(2.88+4.17+1.21)+(0.17*1.7*2)+(0.10*2.26)-(2.26*1.70)	m ²	23.72	
			RAZEM	23.72
6	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - sufity (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi.	m ²		
d.1	(3.55*2.88)+(1.22*0.65)	m ²	11.02	
			RAZEM	11.02
7	Jednokrotne malowanie grzejników żeberkowych (kolor biały) wraz z robotami towarzyszący-mi.	m ²		
d.1	(0.4*0.7)*11	m ²	3.08	
			RAZEM	3.08
8	Jednokrotne malowanie rur CO grzejników o śr.do 50 mm wraz z robotami towarzyszącymi.	m		
d.1	1.3	m	1.30	
			RAZEM	1.30
9	Dwukrotne malowanie farbą - emalia akrylowa do metalu uprzednio malowanej stolarki drzwiowej-ościeżnica metalowa(kolor dopasować do skrzydła) wraz z robotami towarzyszą-cymi.	m ²		
d.1	(2.0*0.7)*0.5	m ²	0.70	
			RAZEM	0.70
10	Dwukrotne przemalowanie boazerii na ścianach - kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi.	m ²		
d.1	(3.55*3.24)+(0.64*3.24)	m ²	13.58	
			RAZEM	13.58
11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 70L - pełne wraz z robotami towarzy-szącymi.	m ²		
d.1	0.7*2.05	m ²	1.44	
			RAZEM	1.44
12	Montaż nakładek PCV na parapety lastrykowe do szer.30cm(nakładka + zaślepki - kolor jas-dny dąb) wraz z robotami towarzyszącymi.	m		
d.1	2.4	m	2.40	
			RAZEM	2.40
13	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem	kpl.		
d.1	2x40W - przykręcanych-końcowych wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.	1.00	
	1		RAZEM	1.00
14	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do ceg-dły wraz z robotami towarzyszącymi.	m		
d.1	1.2	m	1.20	
			RAZEM	1.20
15	Listwa dylatacyjna drewniana (MDF) szer. 35cm - montaż na suficie za pomocą wkrętów i piany montażowej wraz z robotami towarzyszącymi.	m		
d.1	2.76*0.35	m	0.97	
			RAZEM	0.97
16	Montaż rolet plisowanych - kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi.	m ²		
d.1	1.7*2.26	m ²	3.84	
			RAZEM	3.84
17	Mycie po robotach malarskich podłóg i okien wraz z robotami towarzyszącymi.	m ²		
d.1	(3.55*2.88)+(1.22*0.65)+(2.26*(1.70+0.35))	m ²	15.65	
			RAZEM	15.65
2 SALA TELEWIZYJNA				
18	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z robotami towarzyszącymi.	m ²		
d.2	(5.00*6.00)+(0.92*0.60)	m ²	30.55	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			RAZEM	30.55
19 d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi istniejących tynków (powierzchni) wraz z poszpachlowaniem nierówności i miejscowe zagruntowanie wraz z robotami towarzyszącymi. 18	m ²		
		m ²	18.00	
			RAZEM	18.00
20 d.2	Zabezpieczenie okien i parapetów folią wraz z robotami towarzyszącymi. (2.26*(1.70+0.35))	m ²		
		m ²	4.63	
			RAZEM	4.63
21 d.2	Demontaż karnisza wraz z robotami towarzyszącymi. 1	szt		
		szt	1.00	
			RAZEM	1.00
22 d.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - ściany (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. 3.24*5.6+(0.19*(1.7*2.27)*2)+(1.18*(5.00+6.00))-(2.27*1.7)	m ²		
		m ²	28.73	
			RAZEM	28.73
23 d.2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - sufity (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. (5.00*6.00)+(0.92*0.60)	m ²		
		m ²	30.55	
			RAZEM	30.55
24 d.2	Jednokrotne malowanie farbą grzejników rurowo-żebrowych (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. 2.9*2	m		
		m	5.80	
			RAZEM	5.80
25 d.2	Jednokrotne malowanie rur CO grzejników o śr.do 50 mm wraz z robotami towarzyszącymi. 0.8	m		
		m	0.80	
			RAZEM	0.80
26 d.2	Dwukrotne malowanie farbą - emalia akrylowa do metalu - uprzednio malowanej stolarki drzwiowej-ościeżnica metalowa(kolor dopasować do skrzydła) wraz z robotami towarzyszącymi. (2.0*0.9)*0.5	m ²		
		m ²	0.90	
			RAZEM	0.90
27 d.2	Montaż nakładek PCV na parapety lastrykowe do szer.30cm(nakładka + zaślepki - kolor jasny dąb) wraz z robotami towarzyszącymi. 2.34+2.36	m		
		m	4.70	
			RAZEM	4.70
28 d.2	Listwa dylatacyjna drewniana(MDF) szer. 35cm - montaż na suficie za pomocą wkrętów i piany montażowej wraz z robotami towarzyszącymi. 6.6*0.35	m		
		m	2.31	
			RAZEM	2.31
29 d.2	Dwukrotne lakierowanie (kolor bezbarwny) boazerii na ścianach wraz z robotami towarzyszącymi. 2.06*(4.03+6.68)	szt.		
		szt.	22.06	
			RAZEM	22.06
30 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 90P - pełne wraz z robotami towarzyszącymi. 0.9*2.05	m ²		
		m ²	1.85	
			RAZEM	1.85
31 d.2	Montaż zamków meblowych do drzwiczek szafek wraz z robotami towarzyszącymi. 12	kpl.		
		kpl.	12.00	
			RAZEM	12.00
32 d.2	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych wraz z robotami towarzyszącymi. 4	kpl.		
		kpl.	4.00	
			RAZEM	4.00
33 d.2	Montaż rolet - system kasetowy z prowadnicą nieprzepuszczająca światło- kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi. (1.7*2.27)*2	m ²		
		m ²	7.72	
			RAZEM	7.72
34 d.2	Posadzki z paneli podłogowych układanych na piance polietylenowej wraz z robotami towarzyszącymi. (5.00*6.00)+(0.60*0.60)	m ²		
		m ²	30.36	
			RAZEM	30.36
35 d.2	Mycie po robotach malarskich podłóg i okien wraz z robotami towarzyszącymi. (3.55*2.88)+(1.22*0.65)+(2.26*(1.70+0.35))	m ²		
		m ²	15.65	
			RAZEM	15.65
3 POKÓJ INSTRUKTORÓW				
36 d.3	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z robotami towarzyszącymi.	m ²		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	(2.91*4.15)-(0.6*1.64)	m ²	11.09	
			RAZEM	11.09
37 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi istniejących tynków(po-wierzchni) wraz z poszpachlowaniem nierówności i miejscowe zagruntowanie wraz z robotami towarzyszącymi. (2.91*4.15)-(0.6*1.64)+(2.27*(1.69+0.35))	m ²		
		m ²	15.72	
			RAZEM	15.72
38 d.3	Zabezpieczenie okien i parapetów folią wraz z robotami towarzyszącymi. (2.27*(1.69+0.35))	m ²		
		m ²	4.63	
			RAZEM	4.63
39 d.3	Demontaż karnisza wraz z robotami towarzyszącymi.	szt		
	1	szt	1.00	
			RAZEM	1.00
40 d.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - ściany (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. 3.24*(2.91+3.56+4.15+1.37)+(0.19*(2.27+1.69+1.69))-(2.27*1.69)-(0.7*2.0)	m ²		
		m ²	34.68	
			RAZEM	34.68
41 d.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - sufity (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. (2.91*4.15)-(0.6*1.64)	m ²		
		m ²	11.09	
			RAZEM	11.09
42 d.3	Jednokrotne malowanie grzejników żeberkowych (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. (0.4*0.7)*10	m ²		
		m ²	2.80	
			RAZEM	2.80
43 d.3	Jednokrotne malowanie rur CO grzejników o śr.do 50 mm wraz z robotami towarzyszącymi. 2.8+3.0+0.2+0.9	m		
		m	6.90	
			RAZEM	6.90
44 d.3	Dwukrotne malowanie farbą - emalia akrylowa do metalu - uprzednio malowanej stolarki drzwiowej-ościeżnica metalowa(kolor dopasować do skrzydła) wraz z robotami towarzyszącymi. (2.0*0.7)*0.5	m ²		
		m ²	0.70	
			RAZEM	0.70
45 d.3	Montaż nakładek PCV na parapety lastrykowe do szer.30cm(nakładka + zaślepki - kolor jasny dąb) wraz z robotami towarzyszącymi. 2.4	m		
		m	2.40	
			RAZEM	2.40
46 d.3	Listwa dylatacyjna drewniana(MDF- kolor biały) szer. 35cm - montaż na suficie za pomocą wkrętów i piany montażowej wraz z robotami towarzyszącymi. 2.8*0.30	m		
		m	0.84	
			RAZEM	0.84
47 d.3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 70P - pełne wraz z robotami towarzyszącymi. 0.7*2.05	m ²		
		m ²	1.44	
			RAZEM	1.44
48 d.3	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych wraz z robotami towarzyszącymi. 1	kpl.		
		kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
49 d.3	Montaż zamków meblowych do drzwiczek szafek wraz z robotami towarzyszącymi.	kpl.		
	4	kpl.	4.00	
			RAZEM	4.00
50 d.3	Montaż rolet plisowanych - kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi. 1.69*2.27	m ²		
		m ²	3.84	
			RAZEM	3.84
51 d.3	Posadzki z paneli podłogowych układanych na piance polietylenowej wraz z robotami towarzyszącymi. (2.91*4.15)-(0.6*1.64)	m ²		
		m ²	11.09	
			RAZEM	11.09
52 d.3	Mycie po robotach malarskich podłóg i okien wraz z robotami towarzyszącymi. (2.91*4.15)-(0.6*1.64)+(2.27*(1.69+0.35))	m ²		
		m ²	15.72	
			RAZEM	15.72
4 POKÓJ ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH				
53 d.4	Zabezpieczenie podłóg folią wraz z robotami towarzyszącymi. (2.75*4.17)-(0.6*1.65)	m ²		
		m ²	10.48	
			RAZEM	10.48

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi istniejących tynków(po-wierzchni) wraz z poszpachlowaniem nierówności i miejscowe zagruntowanie wraz z robotami towarzyszącymi. (2.91*4.15)-(0.6*1.64)+(2.27*(1.69+0.35))	m ² m ²	15.72	
			RAZEM	15.72
55 d.4	Zabezpieczenie okien i parapetów folią wraz z robotami towarzyszącymi. (2.27*(1.69+0.35))	m ² m ²	4.63	
			RAZEM	4.63
56 d.4	Demontaż karnisza wraz z robotami towarzyszącymi. 1	szt szt	1.00	
			RAZEM	1.00
57 d.4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - ściany - kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi. 1.2*(2.75+4.17+1.91)-(0.75*2.27)	m ² m ²	8.89	
			RAZEM	8.89
58 d.4	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych - sufity- kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi. (2.75*4.17)-(0.6*1.65)	m ² m ²	10.48	
			RAZEM	10.48
59 d.4	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych - ściany wraz z robotami towarzyszącymi. 2.06*(5.59+3.54+0.15+1.10+2.27)+((0.19+0.92)*2)	m ² m ²	28.28	
			RAZEM	28.28
60 d.4	Jednokrotne malowanie grzejników żeberkowych (kolor biały) wraz z robotami towarzyszącymi. (0.4*0.7)*10	m ² m ²	2.80	
			RAZEM	2.80
61 d.4	Jednokrotne malowanie rur CO grzejników o śr.do 50 mm wraz z robotami towarzyszącymi. 1.2	m m	1.20	
			RAZEM	1.20
62 d.4	Dwukrotne malowanie farbą - emalia akrylowa do metalu - uprzednio malowanej stolarki drzwiowej-ościeżnica metalowa(kolor dopasować do skrzydła) wraz z robotami towarzyszącymi. (2.0*0.7)*0.5	m ² m ²	0.70	
			RAZEM	0.70
63 d.4	Montaż nakładek PCV na parapety lastrykowe do szer.30cm(nakładka + zaślepki - kolor jasny dąb) wraz z robotami towarzyszącymi. 2.4	m m	2.40	
			RAZEM	2.40
64 d.4	Listwa dylatacyjna drewniana(MDF - kolor biały) szer. 35cm - montaż na suficie za pomocą wkrętów i piany montażowej wraz z robotami towarzyszącymi. 2.8*0.30	m m	0.84	
			RAZEM	0.84
65 d.4	Posadzki z paneli podłogowych układanych na piance polietylenowej wraz z robotami towarzyszącymi. (2.75*4.17)-(0.6*1.65)	m ² m ²	10.48	
			RAZEM	10.48
66 d.4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne 70L - pełne wraz z robotami towarzyszącymi. 0.7*2.05	m ² m ²	1.44	
			RAZEM	1.44
67 d.4	Montaż zawiasów meblowych do drzwiczek szafek wraz z robotami towarzyszącymi. 21	kpl. kpl.	21.00	
			RAZEM	21.00
68 d.4	Montaż rolet plisowanych - kolor biały wraz z robotami towarzyszącymi. 1.69*2.27	m ² m ²	3.84	
			RAZEM	3.84
69 d.4	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych wraz z robotami towarzyszącymi. 1	kpl. kpl.	1.00	
			RAZEM	1.00
70 d.4	Mycie po robotach malarskich podłóg i okien wraz z robotami towarzyszącymi. (2.91*4.15)-(0.6*1.64)+(2.27*(1.69+0.35))	m ² m ²	15.72	
			RAZEM	15.72