

**KROŚNIEŃSKA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA**

**38-400 KROSNO
ul. Wojska Polskiego 41
tel.: 13 43 252 11
fax: 13 43 214 32**

**S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H
W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A**

NA WYKONANIE ROBÓT:

Remont chodników, nawierzchni placów w KSM.

**Przetarg w dniu 10.04.2024r.
Godz. 10³⁰.**

Część I. Informacje ogólne

1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu:

Zamawiający:

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Wojska Polskiego 41

38-400 Krosno

tel. 13 43 252-11, fax: 13 43 214-32

2. Charakterystyka zakresu robót:

1. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 11 do Pow. Warszawskich 84 w Krośnie, zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 3.
2. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 19 do Mickiewicza 17 w Krośnie, zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 4.
3. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 19 do Pow. Warszawskich w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 5.
4. Remont chodnika przy budynku Bohaterów Westerplatte 23 w Krośnie zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 6.
5. Remont chodnika do placu zabaw przy ul. Boh. Westerplatte 25 w Krośnie zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 7.
6. Remont chodnika od budynku Boh. Westerplatte 25 w Krośnie w kierunku ulicy zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 8.
7. Remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w Krośnie, zgodnie z zakresem robót określonym w Załączniku nr 9.
8. Remont chodnika przy budynku Bohaterów Westerplatte 32 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 10.
9. Remont chodnika od budynku Bohaterów Westerplatte 32 do Boh. Westerplatte 30 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 11.
10. Remont chodnika od budynku Oficerska 2 w Krośnie do ulicy zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 12.
11. Remont dojść do klatek schodowych budynku Szkolna 5a w Rymanowie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 13.
12. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wola 2 w Rymanowie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 14.

13. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku mieszkalnym Batorego 23 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 15.
14. Remont chodników przy budynku mieszkalnym Batorego 7 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 16.
15. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku usługowo-handlowym Kisielewskiego 2 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 17.
16. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku usługowo-handlowym Kisielewskiego 4 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 18.
17. Utwardzenie terenu- wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym Kisielewskiego 5 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 19.
18. Utwardzenie terenu – wykonanie placu pod montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym Lelewela 22 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 20.
19. Utwardzenie terenu – wykonanie placu pod montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym Grodzka 67 w Krośnie zgodnie z zakresem robót określonym w załączniku nr 21.

UWAGA:

- 1. Wykonawca zobowiązany jest do transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem zdemontowanych płytek chodnikowych, kostki brukowej, obrzeży chodnikowych i krawężników, w miejsce wskazane przez Administrację Osiedli (na bieżąco).**
- 2. Wykonawca we własnym zakresie zapewni wywóz gruzu i ziemi poza obręb nieruchomości będących w administracji Zamawiającego.**
- 3. Wykonawca przy odbiorze robót przedłoży deklaracje i atesty na zastosowane materiały.**
- 4. Remontowane nawierzchnie muszą zapewniać prawidłowe odprowadzanie wody poprzez wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych.**

Część II. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Dokumenty składające się na ofertę:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji,
- b) dowód wpłaty wadium umocowany trwale do oferty,
- c) dokumenty uwiarygodniające Wykonawcę podane w części III specyfikacji,
- d) gwarancja co najmniej 3 lata,
- e) oświadczenie Wykonawcy, że uważa się za związanego ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert pod rygorem utraty wadium.

2. Postać oferty

Oferta powinna być napisana pismem komputerowym, maszynowym lub drukowanym. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

Poprawki winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. Cena winna być podana cyfrowo i słownie. Wykonawca składa ofertę w 1 egzemplarzu.

3. Opakowanie i oznakowanie ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w nieprzejrzyistych, (zaklejonych i otempłowanych) kopertach lub opakowaniach. Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana dla Zamawiającego:

Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41
oraz powinna być oznakowana:

„Remont chodników, nawierzchni placów w KSM ”.

Część III. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień, dokumenty uwiarygodniające, wymagane oświadczenia i ograniczenia.

1. Wymagane oświadczenia od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia że:
 - 1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;
 - 2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązujące, nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudnia osoby zdolne do wykonania zamówienia;
 - 4) że nie podlega ograniczeniom wymienionym w pkt 3 i 4 cz. III.
2. Wymagane dokumenty wiarygodności technicznej, ekonomicznej, finansowej Wykonawcy,
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - b) oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia,
 - c) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - d) aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - e) informacja o zatrudnieniu,
 - f) kserokopia dokumentu przelewu lub dowodu wpłaty potwierdzającego wniesienie wadium.

Uwaga: wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone data.

3. Ograniczenia Wykonawcy.

W przetargach nie mogą brać również udziału osoby, które:

- 1) są członkami Rady Nadzorczej albo pracownikami Spółdzielni lub przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania przetargowego pełniły funkcje kierownicze w Spółdzielni;

- 2) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami będącymi członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni lub Zarządu Spółdzielni;
 - 3) pozostają z członkami Rady Nadzorczej lub członkami Zarządu w Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w przeprowadzeniu przetargu.
4. Z udziału w przetargach wyklucza się:
- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 - 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 - 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Część IV. Określenie przedmiotu zamówienia,

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników, nawierzchni placów w KSM. określony w cz. I pkt 2.
2. Technologia wykonania według warunków wykonania danego zakresu robót.

Część V. Termin wykonania zamówienia,

Zakończenie robót: 31.07.2024r.

Część VI. Wybór Wykonawcy.

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszą cenę netto za wykonanie poszczególnego zadania.

W przypadku zbliżonych do siebie ofert różnica ceny do 15% w stosunku do najniższej oferty może zostać przeprowadzony przetarg ustny. Wysokość postępu ceny ustala się w wysokości 100,00 zł, od wartości najniższej oferty dla danego zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy i unieważnienia przetargu w całości lub jego części bez podania przyczyn.

W przetargu muszą brać udział Właściciele firm lub upoważnieni przez nich przedstawiciele (upoważnienie w formie pisemnej).

Część VII. Warunki umowy o wykonanie zamówienia.

Szczegółowe warunki wykonania robót określa Umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Część VIII. Oferty częściowe.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Część IX. Opis sposobu ustalania ceny oferty.

Wykonawca winien złożyć ofertę z podaniem cen netto wg załącznika nr 1 do specyfikacji uwzględniając wszystkie elementy ujęte w zakresie robót wpisując do oferty kwotę w zł za cały zakres robót. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wykonane zostaną prace dodatkowe na pisemne zlecenie spółdzielni a nie ujęte w zakresie robót, Zamawiający zapłaci za roboty na podstawie kosztorysu uzgodnionego ze Spółdzielnią.

Część X. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wadium

Wykonawca winien wpłacić wadium przetargowe w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Oferta bez dowodu wniesienia wadium nie będzie rozpatrywana.

Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Krosno 45 1020 2964 0000 6302 0003 4314.

2. Zwrot wadium.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium wykonawcy, który wygrał przetarg jak i pozostałym wykonawcom po podpisaniu umowy przez wygrywającego przetarg, po uprzednim podaniu na piśmie numeru konta na które wadium ma zostać zwrócone.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego jeżeli odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2.

Część XI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w sposób określony w cz. II pkt 3 lub przesłać na adres podany w ogłoszeniu o przetargu nie później niż do dnia 09.04.2024r. do godz. 15⁰⁰.

UWAGA.

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną oferty muszą wpłynąć do siedziby Zamawiającego i zostać zarejestrowane nie później niż w w/w dacie.

Oferty które wpłyną do Spółdzielni po tym terminie będą zwrócone Wykonawcy bez rozpatrzenia.

Część XII. Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów, warunków zamówienia.

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych,

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiaru robót, wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

Informacje w sprawie zakresu robót można uzyskać poz.1-12 pod nr telefonu 13 43 217 86, poz.13-19 pod nr telefonu 13 43 252 82.

Część XIII. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Termin ten należy wpisać w formularzu oferty załącznik nr 1.

Część XIV. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert, informacja na temat oceny ofert.

1. Otwarcie ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.04.2024r o godz. 10³⁰ w siedzibie Zamawiającego pok. nr 39. **Przy otwarciu ofert muszą uczestniczyć uprawnieni przedstawiciele Wykonawców (upoważnienie w formie pisemnej).**

W przypadku złożenia oferty zamienniej oferty pierwotne względem oferty zamienniej nie będą otwierane. Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono że nie zostały zmienione lub wycofane.

2. Publiczne badanie ofert.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa Wykonawcy, a następnie zbadana zostanie ważność oferty. Formalną przyczyną nieważności oferty może być wystąpienie chociażby jednego z poniższych uchybień:

- a) brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w części II i III specyfikacji,
- b) brak proponowanej ceny wynagrodzenia,
- c) niekompletność oferty i załączników,
- d) nieczytelność dokumentów tworzących ofertę, przeróbki i nieautoryzowane skreślenia w tekście dokumentacji przetargowej,

Po wstępnym stwierdzeniu ważności oferty zostanie odczytana i zapisana w protokole cena ofertowa.

3. Poufne badanie ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania każdego Wykonawcę w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, kwalifikacji, wiarygodności Wykonawcy oraz kalkulacji ceny ofertowej.

Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Wykonawcę spowoduje nierozpatrzenie złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest poprawianie, uzupełnianie względnie zmiany treści oferty po terminie otwarcia ofert. Komisja może dopuścić do naniesienia oczywistych poprawek. Nie dopuszcza się również negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczących złożonej oferty w tym zwłaszcza zmiany ceny.

Część XV. Tryb ogłaszania wyników i zawarcia umowy.

5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych przez komisję w specyfikacji lub w wyniku przeprowadzonego dodatkowego przetargu ustnego,
6. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert i ich analizie. Komisja jednak może w przypadku wymagającym głębszej analizy ofert ustalić termin ogłoszenia wyników na inny dzień jednak nie później niż 7 dni.
7. Zawarcie umowy następuje niezwłocznie po ogłoszeniu wyników przetargu.
8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, przez właściwy organ do zgłoszenia wykonania robót remontowych, odstępuje się od realizacji zadania objętego tym zgłoszeniem bez odszkodowania.

Zatwierdzono niniejszą specyfikację

Krosno, dnia 20.03.2024r.



Z-CA PREZESA ZARZĄDU
Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

inż. Artur Wesołek

PREZES ZARZĄDU
Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

inż. Rafał Kielar

KROŚNIENSKA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
38-400 KROSNO
ul. Woj. Polskiego 41, tel. 13 43-214-32
Centrala 13 43-252-11, fax 13 43 21 432

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

O f e r t a

**Krośnieńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wojska Polskiego 41
38-400 Krosno**

Nawiązując do ogłoszenia opublikowanego w dniu2024r. na stronach internetowych Spółdzielni i portalu krosno24.pl, Jasło24.pl, Brzozów24.pl, oferujemy:

Wykonanie remontu chodników, nawierzchni placów w KSM zgodnie ze specyfikacją przetargową z dnia2024r, za wynagrodzeniem ryczałtowym na łączną kwotę netto:

.....zł.

(słownie:.....)

.....) obejmującym cały zakres robót w tym:

1. Remont chodnika przy ul. przy ul. Mickiewicza 11 do Pow. Warszawskich 84 w Krośnie. za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

2. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 19 do Mickiewicza 17 w Krośnie za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

3. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 19 do Pow. Warszawskich w Krośnie za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

4. Remont chodnika przy budynku Bohaterów Westerplatte 23 w Krośnie za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

5. Remont chodnika do placu zabaw przy ul. Boh. Westerplatte 25 w Krośnie, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

6. Remont chodnika od budynku Boh. Westerplatte 25 w Krośnie w kierunku ulicy, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

7. Remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w Krośnie, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

8. Remont chodnika przy budynku Bohaterów Westerplatte 32 w Krośnie, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

9. Remont chodnika od budynku Bohaterów Westerplatte 32 do Boh. Westerplatte 30 w Krośnie , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
10. Remont chodnika od budynku Oficerska 2 w Krośnie do ulicy , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
11. Remont dojść do klatek schodowych budynku Szkolna 5a w Rymanowie, za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
12. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wola 2 w Rymanowie , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
13. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku mieszkalnym Batorego 23 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
14. Remont chodników przy budynku mieszkalnym Batorego 7 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
15. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku usługowo-handlowym Kisielewskiego 2 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
16. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku usługowo-handlowym Kisielewskiego 4 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
17. Utwardzenie terenu- wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym Kisielewskiego 5 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
18. Utwardzenie terenu – wykonanie placu pod montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym Lelewela 22 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
19. Utwardzenie terenu – wykonanie placu pod montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym Grodzka 67 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)

Oferowane wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT.

1. Termin realizacji do dnia2024r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi wskazanymi w ogłoszeniu o przetargu, dokonaliśmy obmiaru robót oraz wizji lokalnej na przyszłym placu budowy*.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami wskazanymi w ogłoszeniu o przetargu, dokonaliśmy wizji lokalnej na przyszłym placu budowy, do przedmiarów nie wnosimy żadnych zastrzeżeń*

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. do dnia2024r. pod rygorem utraty wadium i pod tym też rygorem w razie wygrania przetargu do podpisania umowy.

5. Wadium w wymaganej kwocie zostało uiszczone w dniu.....którego kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium załączamy.

6. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy wg załącznika nr 2 do specyfikacji,

7. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji przez okres 3 lata, a na wbudowane materiały zgodnie z gwarancją producenta liczonych od dnia końcowego odbioru.

8. Do oferty załączamy wymagane dokumenty wyszczególnione w specyfikacji cz. III.

9. Ofertę sporządzono dnia

.....

(podpis)

*Niepotrzebne skreślić



U M O W A Nr/2024

zawarta w dniu2024r. pomiędzy Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 41 NIP 684-000-10-39, Regon 000489082 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu - inż. Rafała Kielara
2. Z-cę Prezesa - inż. Artura Wszółka
z jednej strony,
a:

.....

.....
reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont chodników, nawierzchni placów w KSM zgodnie z zakresem robót określonym w specyfikacji przetargowej z dnia2024r., która stanowi integralną część umowy.

§ 2

Strony ustalają ryczałtową wartość robót objętych niniejszą umową na łączną kwotę nettozł.

(słownie:),

W tym:

1. Remont chodnika przy ul. przy ul. Mickiewicza 11 do Pow. Warszawskich 84 w Krośnie. za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

2. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 19 do Mickiewicza 17 w Krośnie za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

3. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 19 do Pow. Warszawskich w Krośnie za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

4. Remont chodnika przy budynku Bohaterów Westerplatte 23 w Krośnie za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

5. Remont chodnika do placu zabaw przy ul. Boh. Westerplatte 25 w Krośnie, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

6. Remont chodnika od budynku Boh. Westerplatte 25 w Krośnie w kierunku ulicy, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

7. Remont chodnika przy ul. Bohaterów Westerplatte 21 w Krośnie, za kwotę

.....zł.

(słownie:.....zł)

8. Remont chodnika przy budynku Bohaterów Westerplatte 32 w Krośnie , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
9. Remont chodnika od budynku Bohaterów Westerplatte 32 do Boh. Westerplatte 30 w Krośnie , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
10. Remont chodnika od budynku Oficerska 2 w Krośnie do ulicy , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
11. Remont dojść do klatek schodowych budynku Szkolna 5a w Rymanowie, za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
12. Remont nawierzchni przy trzepaku ul. Wola 2 w Rymanowie , za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
- Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku mieszkalnym Batorego 23 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
14. Remont chodników przy budynku mieszkalnym Batorego 7 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
15. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku usługowo-handlowym Kisielewskiego 2 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
16. Remont chodnika- przełożenie kostki betonowej przy budynku usługowo-handlowym Kisielewskiego 4 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
17. Utwardzenie terenu- wykonanie chodnika przy budynku mieszkalnym Kisielewskiego 5 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
18. Utwardzenie terenu – wykonanie placu pod montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym Lelewela 22 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)
19. Utwardzenie terenu – wykonanie placu pod montaż stojaka na rowery przy budynku mieszkalnym Grodzka 67 w Krośnie za kwotęzł.
(słownie:.....zł)

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem, obejmującą całkowitą wartość robót.
Do w/w kwoty zostanie doliczony podatek VAT.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy do dnia 12.04.2024 r., oraz zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie rozpoczęcia prac na danym

zadaniu z trzydniowym wyprzedzeniem i wykonać przedmiot umowy w całości do dnia 31.07.2024r.

Za datę wykonania umowy uznaje się datę zakończenia robót oraz ich odbioru stwierdzającego wykonanie bez wad.

2. Termin realizacji może zostać wydłużony w sytuacji długotrwale utrzymujących się niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, wystąpienie siły wyższej lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, technologią wykonania jeżeli umowa lub załączniki nie zawierają postanowień szczegółowych.

Zobowiązuje się również do każdorazowego zgłaszania do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające pod rygorem odmowy dokonania odbioru końcowego.

§ 5

Zlecenie robót dodatkowych nieobjętych zakresem robót może nastąpić na podstawie pisemnego zlecenia przez Spółdzielnię, zaś rozliczenie tych robót nastąpi w oparciu o kosztorys uzgodniony między stronami.

§ 6

Zamawiający oświadcza, że sprawowanie nadzoru technicznego nad w/w robotami powierzył p. mgr inż. Piotr Świerzowski, p. inż. Jacek Wania, p. inż. Janusz Nowak a Wykonawca, że będzie honorował wszystkie zalecenia wydane przez inspektorów nadzoru jako pełnomocnika strony. Do każdego zadania będzie wyznaczony każdorazowo inspektor nadzoru spośród w/w osób.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z umową, po dokonaniu ich odbioru. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót. Termin płatności ustala się do 14 dni od daty otrzymania faktury. Dopuszcza się częściowe odbiory oraz częściowe fakturowanie.

§ 8

Zamawiający oświadcza, że posiada niezbędne środki finansowe na uregulowanie Wykonawcy należności za wykonane roboty.

§ 9

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł /słownie: sto złotych/ za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 100,00 zł /słownie: sto złotych/ za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
- za odstąpienie od zawartej umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % ustalonego wynagrodzenia w § 2.

2. Wykonawca udziela gwarancji w zakresie wykonanych robót przez okres 3 lat a na wbudowane materiały i aparaty wg gwarancji producenta licząc od dnia odbioru końcowego robót, stwierdzającego wykonanie robót bez wad.

3. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzeń wszelkich rzeczy, obiektów i terenu w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody oraz dokona ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do czynności odbioru. Potwierdzenie pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego lub brak ustosunkowania się w terminie 7 dni od daty otrzymania oznacza gotowość do odbioru w dacie zgłoszenia.
6. Zamawiający wyznacza termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - jeżeli wady nadają się do usunięcia może:
 1. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
 2. zatrzymać do 20% wynagrodzenia do czasu usunięcia wad, a w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, kwota ta nie zostanie wypłacona.
 - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru robót zakwalifikowanych jako wadliwe.
9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu ustalonego w umowie.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP oraz w przypadku powstałych zniszczeń przy prowadzeniu robót Wykonawca pokryje poniesione straty przez Zleceniodawcę i osoby trzecie. W czasie prowadzonych robót należy zabezpieczyć plac budowy i uporządkować go po zakończeniu robót. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechodniów, rzeczy, pojazdów oraz innego mienia w czasie prowadzonych robót.

§ 10

Udostępnienie treści niniejszej umowy osobom trzecim wymaga zgody stron umowy.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, obowiązują strony przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Sporne sprawy wynikłe z niniejszej umowy, rozstrzygał będzie właściwy Sąd w Krośnie.

§ 13

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich odpadów powstałych podczas prowadzonych prac w sposób wynikający z obowiązujących przepisów wraz z ponoszeniem kosztów z tym związanych.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:


8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Chodnik Mickiewicza 11 do Pow. Warszawskich 84					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		130,00	m	130,000	
				RAZEM	130,000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		35,00	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
3	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		161,56	m ²	161,560	
				RAZEM	161,560
4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
		161,56	m ²	161,560	
				RAZEM	161,560
5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		20,21	m ³	20,210	
				RAZEM	20,210
6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	20,210	
		20,21		RAZEM	20,210
7	KNR 4-01 0108-19 anal.do gruzu	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi destruktu asfaltowego z rozbieranego chodnika na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		4,85	m ³	4,850	
				RAZEM	4,850
8	KNR 4-01 0108-20 anal. do gruzu	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi destruktu asfaltowego - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	4,850	
		4,85		RAZEM	4,850
9	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		28,00	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
10	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		28,00	m ²	28,000	
				RAZEM	28,000
11	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		145,50	m ²	145,500	
				RAZEM	145,500
12	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		144,00	m	144,000	
				RAZEM	144,000
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		145,50	m ²	145,500	
				RAZEM	145,500
14	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		7,00	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
15	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	7,000	
		7,00		RAZEM	7,000


JERZY TOMKIEWICZ
Upoważniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. ANB V 7342-242/94

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1:500

6410 285



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika od ul. Mickiewicza 19 do ul. Mickiewicza 17 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		80,00	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		80,00	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		6,00	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	6,000	
		6,00		RAZEM	6,000
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		80,00	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		80,00	m ²	80,000	
				RAZEM	80,000


JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawnienia w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94




LEMONT CHOPINIA MICHEWICZ IS JO M.17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika od ul. Mickiewicza 19 do ul. Powst. Warszawskich 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		86,00	m	86,000	
				RAZEM	86,000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		88,00	m ²	88,000	
				RAZEM	88,000
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		6,57	m ³	6,570	
				RAZEM	6,570
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	6,570	
		6,57		RAZEM	6,570
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		86,00	m	86,000	
				RAZEM	86,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		88,00	m ²	88,000	
				RAZEM	88,000

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94




2 E MONT CHOPNIXA WICKIEWICZA 19 do ulicy



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika szczyt kl.VI Boh. West. 23 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		63,20	m	63,200	
				RAZEM	63,200
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		63,20	m ²	63,200	
				RAZEM	63,200
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		4,74	m ³	4,740	
				RAZEM	4,740
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	4,740	
		4,74		RAZEM	4,740
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		63,20	m	63,200	
				RAZEM	63,200
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z na- wiązaniem do istniejących chodników.	m ²		
		63,20	m ²	63,200	
				RAZEM	63,200

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94

9/9



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.


Zel. Nr 7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika do placu zabaw Boh. Westerplatte 25 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		21,00	m	21,000	
				RAZEM	21,000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		15,75	m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		1,27	m ³	1,270	
				RAZEM	1,270
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	1,270	
		1,27		RAZEM	1,270
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		21,00	m	21,000	
				RAZEM	21,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiązaniem do istniejących chodników.	m ²		
		15,75	m ²	15,750	
				RAZEM	15,750

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94

[Signature]

SKALA 1:500




Zei. Nr 8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika od Boh. Westerplatte 25 do ulicy 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		53,40	m	53,400	
				RAZEM	53,400
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		41,55	m ²	41,550	
				RAZEM	41,550
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		3,29	m ³	3,290	
				RAZEM	3,290
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	3,290	
		3,29		RAZEM	3,290
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodobudowie betonowej .	m		
		53,40	m	53,400	
				RAZEM	53,400
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		41,55	m ²	41,550	
				RAZEM	41,550

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94

CHODNIK DŁUGI 304. WĘSTREPLATTE 25 do ulicy

SKALA 1:500




Zol. Nr 9

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika szczyt kl.II, Boh. Westerplatte 21 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		41,40	m	41,400	
				RAZEM	41,400
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		31,05	m ²	31,050	
				RAZEM	31,050
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		2,48	m ³	2,480	
				RAZEM	2,480
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	2,480	
		2,48		RAZEM	2,480
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		41,40	m	41,400	
				RAZEM	41,400
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiązaniem do istniejących chodników.	m ²		
		31,05	m ²	31,050	
				RAZEM	31,050

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94

gh



Wydruk w skali 1:500


Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika - Boh. Westerplatte 32 szczyt kl.IV 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		35,10	m	35,100	
				RAZEM	35,100
2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
		28,07	m ²	28,070	
				RAZEM	28,070
3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 12 cm	m ²		
		28,07	m ²	28,070	
				RAZEM	28,070
4	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		3,34	m ³	3,340	
				RAZEM	3,340
5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	3,340	
		3,34		RAZEM	3,340
6	KNR 4-01 0108-19 anal.do gruzu	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi destruktu asfaltowego z rozbieranego chodnika na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		0,84	m ³	0,840	
				RAZEM	0,840
7	KNR 4-01 0108-20 anal. do gruzu	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi destruktu asfaltowego - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 4	m ³	0,840	
		0,84		RAZEM	0,840
8	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		28,07	m ²	28,070	
				RAZEM	28,070
9	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej .	m		
		35,10	m	35,100	
				RAZEM	35,100
10	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostałit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		28,07	m ²	28,070	
				RAZEM	28,070
11	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną do grubości do 10 cm oraz posianiem trawy. / uzupełnienie ziemi w miejscu zlikwidowanej nawierzchni /- dowóz ziemi z odl.do1 km	m ³		
		1,75	m ³	1,750	
				RAZEM	1,750

JERZY KOMKIEWICZ
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94



Zot. Nr 11

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika od Boh. Westerplatte 32 do Boh. West. 30 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		153,70	m	153,700	
				RAZEM	153,700
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		78,20	m ²	78,200	
				RAZEM	78,200
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		7,00	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	7,000	
		7,00		RAZEM	7,000
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodobudowie betonowej .	m		
		153,70	m	153,700	
				RAZEM	153,700
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z na- wiązaniem do istniejących chodników.	m ²		
		78,20	m ²	78,200	
				RAZEM	78,200

JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony w specjalności
konstrukcji i budowlanej
Nr upr. ANB V 7342-24./94

This is a detailed cadastral map of a residential area. The map shows several buildings, some shaded in light pink. A green line highlights a specific path or boundary. Various labels are present, including 'm5', '30', '32', '2355', '2358', '2895/2', '2359', '2893/6', and '2893'. A north arrow is in the top right corner. A blue signature is visible in the bottom left corner.


Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika Oficerska 2 od kl.III do ulicy 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		26,80	m	26,800	
				RAZEM	26,800
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		26,80	m ²	26,800	
				RAZEM	26,800
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		2,01	m ³	2,010	
				RAZEM	2,010
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2			
		2,01	m ³	2,010	
				RAZEM	2,010
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		26,80	m	26,800	
				RAZEM	26,800
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		26,80	m ²	26,800	
				RAZEM	26,800

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawnienia w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94





Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników - dojść do kl. schod. Rymanów ul. Szkolna 5a 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		38,00	m	38,000	
				RAZEM	38,000
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		38,00	m ²	38,000	
				RAZEM	38,000
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		2,85	m ³	2,850	
				RAZEM	2,850
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2	m ³	2,850	
		2,85		RAZEM	2,850
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		7,40	m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		38,80	m	38,800	
				RAZEM	38,800
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nastalit o grubości 6 cm na podsypce żwirowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		38,80	m ²	38,800	
				RAZEM	38,800

JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94




UKŁ. WYS.: EVRS 2007 (EVR F2007) 148

တစ်ခုခုအား

005:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni przy trzepaku Wola 2 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		27,20	m	27,200	
				RAZEM	27,200
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		19,10	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		1,56	m ³	1,560	
				RAZEM	1,560
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 2			
		1,56	m ³	1,560	
				RAZEM	1,560
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej .	m		
		27,20	m	27,200	
				RAZEM	27,200
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników.	m ²		
		19,10	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100


JERZY TOMKIEWICZ
 Uprawniony w specjalności
 konstrukcyjno-budowlanej
 Nr upr. ANB V 7342-242/94




Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika - przekładka , Batorego 23 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		85,90	m	85,900	
				RAZEM	85,900
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
		96,90	m ²	96,900	
				RAZEM	96,900
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		1,546	m ³	1,546	
				RAZEM	1,546
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 3	m ³	1,546	
		1,546		RAZEM	1,546
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej .	m		
		85,90	m	85,900	
				RAZEM	85,900
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka z odzysku / z nawiązaniem do istniejących chodników i dojeżdż do kłatek.	m ²		
		96,90	m ²	96,900	
				RAZEM	96,900
7	kalk. własna	Mycie kostki po przekładce.	m ²		
		96,90	m ²	96,900	
				RAZEM	96,900

KIEROWNIK OSIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie

inż. Krzysztof Boczar

JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. ANB V 7342-242/94



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodników, Batorego 7- do śmietnika i Batorego 9 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		45,50	m	45,500	
				RAZEM	45,500
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		18,90	m ²	18,900	
				RAZEM	18,900
3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowych o gr. do 15 cm - analogia	m ²		
		9,26	m ²	9,260	
				RAZEM	9,260
4	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementów betonowych na odległość do 1 km .	m ³		
		3,53	m ³	3,530	
				RAZEM	3,530
5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementów betonowych - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m ³		
		3,53	m ³	3,530	
				RAZEM	3,530
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		8,30	m ²	8,300	
				RAZEM	8,300
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej pod chodnik.	m		
		25,70	m	25,700	
				RAZEM	25,700
8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr. 5 cm z nawiązaniem do istniejących chodników / kolot szary/bordo 50%/50% /.	m ²		
		27,20	m ²	27,200	
				RAZEM	27,200

KIEROWNIK OSIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie

inż. Krzysztof Boczar


JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjnej budowlanej
Nr upr. ANB V 7342-242/94

Wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15-03-2024

BATORZEGO 7

ZAK. NR 16



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebWID

Sporządził: tylko podgląd


Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wydziale Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika i schodów - Kisielewskiego 2 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		21,10	m	21,100	
				RAZEM	21,100
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.	m ²		
		43,17	m ²	43,170	
				RAZEM	43,170
3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km / płytki całe na magazyn KSM /	m ³		
		0,317	m ³	0,317	
				RAZEM	0,317
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 3	m ³	0,317	
		0,317		RAZEM	0,317
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej .	m		
		21,10	m	21,100	
				RAZEM	21,100
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka z odzysku / z nawiązaniem do istniejących chodników.	m ²		
		43,17	m ²	43,170	
				RAZEM	43,170
7	kalk. własna	Mycie kostki po przekładce.	m ²		
		43,17	m ²	43,170	
				RAZEM	43,170

KIEROWNIK OSIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie

inż. Krzysztof Boczar

JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. ANB V 7342-242/94



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd


Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont chodnika i schodów - Kisielewskiego 4 2024 r.					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebrawie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		22,70	m	22,700	
				RAZEM	22,700
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		134,23	m ²	134,230	
				RAZEM	134,230
3	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie schodów betonowych ogr. 15 cm	m ²		
		13,43	m ²	13,430	
				RAZEM	13,430
4	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km .	m ³		
		2,48	m ³	2,480	
				RAZEM	2,480
5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 3			
		2,48	m ³	2,480	
				RAZEM	2,480
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm napodbudowie betonowej na schodach i chodniku.	m		
		44,15	m	44,150	
				RAZEM	44,150
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm z nawiązaniem do istniejących chodników.	m ²		
		134,23	m ²	134,230	
				RAZEM	134,230
8	NNRNKB 231 0511-02	Wykonanie schodów z betonowej kostki brukowej gr. 6cm - 11-20 elementów/m ² w kolorze bordo.	m ²		
		13,43	m ²	13,430	
				RAZEM	13,430
9	kalk. własna	Mycie kostki po przekładce.	m ²		
		134,23	m ²	134,230	
				RAZEM	134,230
10	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

KIEROWNIK OSIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie

inż. Krzysztof Boczar

JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony do specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. ANB W 7342-242/94



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: tylko podgląd

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

ZAK NR 19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nowego chodnika - Kisielewskiego 5 2024 r.					
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 12,70	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 12,70	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
3	KNR-W 4- 01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 3,81	m ³ m ³	 3,810	
				RAZEM	3,810
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi z wykopu - za każdy następny 1 km Krotność = 3 3,81	m ³ m ³	 3,810	
				RAZEM	3,810
5	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 12,70	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej . 25,40	m m	 25,400	
				RAZEM	25,400
7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników. 12,70	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
8	analiza indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.	kpl.		
	1		kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

KIEROWNIK OSIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie

inż. Krzysztof Boczar


JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr. ANB/V 7342-242/94

Wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

15-03-2024

KISIELEWSKIEGO 5

ZAK NR 17



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWD

Sporządził: tylko podgląd


Udostępnione informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

ZAK NR 20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu pod stojak na rowery - Lelewela 22 2024 r.					
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykop na głębokość 20 cm o pow. 6 m ² 1,20	m ³ m ³	 1,200	 1,200
				RAZEM	1,200
2	KNR-W 4- 01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 0,80	m ³ m ³	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi z wykopu - za każdy następny 1 km Krotność = 3 0,80	m ³ m ³	 0,800	 0,800
				RAZEM	0,800
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 12,70	m ² m ²	 12,700	 12,700
				RAZEM	12,700
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej . 7,00	m m	 7,000	 7,000
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników. 6,00	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wokół wykonanego utwardzenia, uzupełnienie gruntem z wykopu 10,00	m ² m ²	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000

KIEROWNIK OSIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie
inż. Krzysztof Boczar

Jerzy Tomkiewicz
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
3 r upr. ANS V 7342-242/94



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu pod stojak na rowery - Grodzka 67 2024 r.					
1	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) - wykop na głębokość 20 cm o pow. 6 m ² 1,20	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
2	KNR-W 4- 01 0109-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) 0,80	m ³ m ³	 0,800	
				RAZEM	0,800
3	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi z wykopu - za każdy następny 1 km Krotność = 3 0,80	m ³ m ³	 0,800	
				RAZEM	0,800
4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 12,70	m ² m ²	 12,700	
				RAZEM	12,700
5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podbudowie betonowej . 7,00	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nostalgit o grubości 6 cm na podsypce żwirkowej 3-8 mm gr.5 cm / kostka 50/50% szara/bordo / z nawiazaniem do istniejących chodników. 6,00	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
7	KNR 4-01 0101-09	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III wokół wykonanego utwardzenia, uzupełnienie gruntem z wykopu 10,00	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000


KIEROWNIK OŚIEDLA
im. R. Traugutta w Krośnie

inż. Krzysztof Boczar

JERZY TOMKIEWICZ
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr uprawnień V 7342-242/94

Wrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GRODZKA 67 ZAK NR 19



Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych. Materiały zawierające informacje z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w tym dane z operatu ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Krosna) należy zamawiać w Wydziale Geodezji. Dokumenty zawierające inne informacje przetwarzane w Wewnętrznym Portalu Mapowym należy zamawiać w wydziałach merytorycznych, odpowiedzialnych za aktualizację tych danych.

Sporządził: tylko podgląd